



REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 000462 DEL 7 GIU. 2024

STRUTTURA PROPONENTE: UOC TECNICA

Oggetto: Riapertura con riqualificazione dell'Ospedale di Tivoli - Affidamento alla ditta Talca Appalti srl manutenzione straordinaria edile per la rimozione e il rifacimento della pensilina ingresso ospedale di Tivoli per un importo di € 30.399,90 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

Favorevole

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data, - 7 GIU. 2024

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

Favorevole

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data, - 7 GIU. 2024

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

Senza osservazioni

Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

- 101020301

Registrazione n. 2024/1130-

del 09.05.2024

Il Dir. ad interim UOC Bilancio e Contabilità
(Dott. Fabio Filippi)

[Signature]

PROPOSTA IN DATA 03.06.2024

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Direttore f.f. UOC Tecnica e RUP
Ing. Ferdinando Ferone

[Signature]

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine da n. 1 allegati composti da un totale di pagine n. 11

La U.O.C. Tecnica relaziona al Commissario Straordinario quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl. I, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1874 del 17/10/2023 veniva nominato l'ing. Ferdinando Ferone quale Dirigente Sostituto del Direttore Titolare U.O.C. Tecnica - Dipartimento Tecnico;

DATO ATTO

che in seguito all'incendio accaduto presso l'Ospedale di Tivoli in data 08/12/2023 è stata sospesa l'attività Sanitaria, che ai fini della progressiva riapertura dei reparti di degenza e degli ambulatori si rende necessario porre in essere diverse attività di adeguamento/miglioramento, che necessitano di interventi specifici ed urgenti;

ATTESO

Che i tempi della riapertura devono essere i più brevi possibili;

PRESO ATTO

delle pessime condizioni strutturali in cui versava la pensilina, aggettante l'ingresso dell'Ospedale di Tivoli, e della necessità di dotare di una nuova pensilina l'ingresso dell'ospedale da realizzare con strutture in acciaio e materiale trasparente in conformità al progetto approvato dalla Sovrintendenza con deposito al Genio Civile di Roma;

che l'intervento è analiticamente riportato nel computo metrico estimativo allegato dal quale risulta che il costo dell'acciaio è passato dal 2022 al 2023 da € 3,12 a € 7,82;

TENUTO CONTO

della necessità di sopperire alle esigenze aziendali sopraggiunte, considerati i tempi ristretti di risoluzione della problematica si è proceduto ad individuare idoneo operatore economico, con pregressa e dimostrata esperienza nonché capacità organizzative tali da soddisfare a tali bisogni secondo le tempistiche dettate;

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Talca Appalti srl ad eseguire tali fattispecie lavorazioni in tempi ritenuti consoni alla richiesta del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 4269707 e N. 4317474 con unico operatore ditta Talca Appalti srl per un importo lavori pari ad € 30.399,90;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica;

di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1 lettera a del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

comma 1 lettera a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione dei seguenti codici CIG **B180EDIC27**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2024, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla ditta Talca Appalti srl, Via Circonvallazione Clodia n. 163/171 – 00195 Roma P.IVA/C.F. 10867241001 manutenzione straordinaria edile per la rimozione e il rifacimento della pensilina ingresso Ospedale di Tivoli, per un importo di € 30.399,90 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 6.687,98 per un totale complessivo di € 37.087,88;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di affidare alla ditta Talca Appalti srl, Via Circonvallazione Clodia n. 163/171 – 00195 Roma P.IVA/C.F. 10867241001 manutenzione straordinaria edile per la rimozione e il rifacimento della pensilina ingresso Ospedale di Tivoli, per un importo di € 30.399,90 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 6.687,98 per un totale complessivo di € 37.087,88;
2. di imputare sul bilancio 2024, la somma di € 30.399,90 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 6.687,98 per un totale complessivo di € 37.087,88 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 2010312024

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla U.O.C. Tecnica che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo


DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009


Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro



Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Silvia Cavalli



Il Direttore Sanitario f.f.

Dott. Franco Cortellessa



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 7 GIU. 2024

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

A.S.L. Roma 5 - U.O.C. Tecnica

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Rifacimento pensilina del P.O. di Tivoli

COMMITTENTE: ASL Roma 5

Tivoli, 17/05/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI MISURA							
	Opere provvisoriale (SpCat 1)							
1 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. Ponte di servizio su tre lati		16,00		4,000	64,00		
	SOMMANO m ²					64,00	18,32	1'172,48
2 S01.01.003.1 5	Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.		16,00		4,000	64,00		
	SOMMANO m ²					64,00	2,20	140,80
	Realizzazione pensilina (SpCat 2)							
3 A04.01.001.c	NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru Per tiro in alto componenti pensilina					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	148,96	595,84
4 A17.01.002.b	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B Tubolare rettangolare 100x80x4 *(lung.=(8*2,8)+(2*11*0,6)) Tubolare rettangolare 160x80x4 *(lung.=(4*3)+(4*2,6)+(2*2)) Profilato a L 200x200x16 *(lung.=(4*2,6)+(2*2)) Tondi a sezione piena (tiranti) ø20		35,60 26,40 14,40 4,50		10,700 14,570 49,160 2,466	380,92 384,65 707,90 44,39		
	Parziale kg					1'517,86		
	Piastre e connessioni e bulloneria *(par.ug.=0,3*1517,86)	455,36				455,36		
	Parziale kg					455,36		
	SOMMANO kg					1'973,22	7,82	15'430,58
5 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Vedi voce n° 4 [kg 1 973.22]					1'973,22		
	SOMMANO kg					1'973,22	1,30	2'565,19
6 11.02.014.00 2	Verniciatura a polvere su manufatti in acciaio, esclusi i necessari trattamenti di preparazione, pulizia o sabbiatura. Verniciatura a polvere (mazzetta colori standard) Prezziario Marche 2023 Vedi voce n° 4 [kg 1 973.22]					1'973,22		
	SOMMANO kg					1'973,22	1,33	2'624,38
	A R I P O R T A R E							22'529,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'529,27
7 A21.01.004.c	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L., l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi							
	Perfori per inghisaggi ø12 su pilastri in c.a. (tiranti) *(par.ug.=4*6)	24,00	0,40		16,000	153,60		
	Perfori per inghisaggi ø16 su cordolo in c.a. ogni 50 cm. (profilato a L) *(par.ug.=(2*5)+4)	14,00	0,10		20,000	28,00		
	Perfori per inghisaggi ø12 su pilastri in c.a. (incastrati) *(par.ug.=4*8)	32,00	0,10		16,000	51,20		
	SOMMANO m/mm					232,80	3,05	710,04
8 A21.01.007	Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito							
	Inghisaggi ø12 su pilastri in c.a. (tiranti) *(par.ug.=4*6)	24,00	0,10		0,888	2,13		
	Inghisaggi ø16 su cordolo in c.a. ogni 50 cm. (profilato a L) *(par.ug.=(2*5)+4)	14,00	0,10		1,578	2,21		
	Inghisaggi ø12 su pilastri in c.a. (incastrati) *(par.ug.=4*8)	32,00	0,10		0,888	2,84		
	SOMMANO kg					7,18	12,91	92,69
	Opere edili di ripristino facciata (SpCat 3)							
9 S01.01.004.0 3.02.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 4. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.							
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	53,68	53,68
10 A20.01.009.b	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico							
	Ripristino facciata		10,80		4,000	43,20		
	SOMMANO mq					43,20	16,25	702,00
11 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	Ripristino facciata		10,80		4,000	43,20		
	SOMMANO mq					43,20	3,16	136,51
12 A20.01.015	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimatura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura							
	Ripristino facciata		10,80		4,000	43,20		
	SOMMANO mq					43,20	16,25	702,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							24'926,19
	A R I P O R T A R E							24'926,19

ASL ROMA 5

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere edili presso sedi ASL RM5 - Pensilina ASL RM5
Ospedale Tivoli

COMMITTENTE: ASL ROMA5

TIVOLI, 20/05/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S01.01.003.0 1.a	Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m ² - configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m ² - configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m ²).Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. HP: 2,2 giunti/mq					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	15,07	1'205,60
2 S01.01.003.0 7.a	Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del piano di lavoro.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					35,00		
	SOMMANO m ²					35,00	6,40	224,00
3 S01.01.005.1 6.a	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 class A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate massimo 10°, costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con intrasse massimo cm 180, traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezza minimo cm 20 e spessore cm 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	12,24	195,84
4 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm Soglia di rivestimento contro il muro dell'edificio		7,70	0,600		4,62		
	SOMMANO mq					4,62	25,62	118,36
5 A03.02.010.h	Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l'onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stiramento del materiale che resta a disposizione dell'Amministrazione, escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: lastre di marmo o di granito spessore fino a 3 cm					17,00		
	SOMMANO mq					17,00	32,02	544,34
6 A03.01.017.a	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell'ambito del							
	A RIPORTARE							2'288,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'288,14
	cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato					23,00		
	SOMMANO mq					23,00	2,40	55,20
7 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati	23,00			0,040	0,92		
	SOMMANO mc					0,92	112,07	103,10
8 A03.01.004.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale Solaio in c.a.		7,70	3,000	0,200	4,62		
	SOMMANO mc					4,62	344,02	1'589,37
9 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Solaio in c.a. Vedi voce n° 8 [mc 4.62] Soglia perimetrale di marmo sulla copertura della pensilina Soglia di rivestimento contro il muro dell'edificio Pavimentazione Massetto	6,00 17,00 23,00	7,70	0,600	0,030 0,030 0,030 0,040	4,62 0,18 0,14 0,51 0,92		
	SOMMANO mc					6,37	32,02	203,97
10 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Solaio in c.a. *(par.ug.=7,7*3*0,2) Soglia perimetrale di marmo sulla copertura della pensilina *(par.ug.=6*0,03) Soglia di rivestimento contro il muro dell'edificio *(par.ug.=7,7*0,6*0,03) Pavimentazione *(par.ug.=17*0,03) Guaina *(H/peso=4,5/1000) Massetto *(par.ug.=23*0,04)	4,62 0,18 0,14 0,51 23,00 0,92			2,500 2,700 2,700 2,700 0,005 2,200	11,55 0,49 0,38 1,38 0,12 2,02		
	SOMMANO ton					15,94	36,66	584,36
11 A03.03.007.e	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione							
	A RIPORTARE							4'824,14

