

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Rifacimento pavimentazione presso reparto Radiologia del PO Tivoli

**COMMITTENTE:** ASL ROMA 5

Data, 18/03/2026

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 02.05.015*	Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densità da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro. Zona filtro scala					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	8,29	165,80
2 A03.01.015.d	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... so il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili <b>Corridoio piano S2 Reparto Radiologia PO Tivoli</b> Disimpegno Corridoio sala d'attesa connettivo					47,48 60,85 51,65 34,85		
	SOMMANO mq					194,83	8,00	1'558,64
3 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Pavimento Sottofondi		194,83 63,80	0,100 0,150	1,200 1,200	23,38 11,48		
	SOMMANO ton					34,86	36,66	1'277,97
4 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Corridoio piano S2 Reparto Radiologia PO Tivoli		194,83	0,100		19,48		
	SOMMANO mc					19,48	68,05	1'325,61
5 A03.03.007.j	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... ccorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero Pavimento		194,83		4,000	779,32		
	SOMMANO kg					779,32	0,87	678,01
6 A03.03.007.b	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01 02) a recupero Pavimento Sottofondi		194,83 63,80	0,050	1,200 1,200	11,69 76,56		
	SOMMANO ton					88,25	24,84	2'192,13
7 A07.03.008	Rasatura autolivellante su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali esterni ed interni a traffico moderato (quali abitazioni private e locali sottoposti a traffico li ... er), con racla di							
	<b>A RIPORTARE</b>							7'198,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'198,16
8 A07.03.010	gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Corridoio piano S2 Reparto Radiologia PO Tivoli Stanze  SOMMANO mq					194,83 63,80 <hr/> 258,63	36,98	9'564,14
9 A07.03.006.a	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Corridoio piano S2 Reparto Radiologia PO Tivoli Stanze  SOMMANO mq					194,83 63,80 <hr/> 258,63	15,57	4'026,87
10 A14.01.031.a	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: per uno spessore fino a 20 mm circa <b>Stanze piano S2 Reparto Radiologia PO Tivoli</b>  Corridoio al 30% voce demolizione  SOMMANO mq	0,30			194,830	63,80 58,45 <hr/> 122,25	35,03	4'282,42
11 A14.01.031.b	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... nsionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/mq circa Corridoio piano S2 Reparto Radiologia Stanze  SOMMANO mq					194,83 63,80 <hr/> 258,63	69,25	17'910,13
12 A14.02.009	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... nsionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente <b>SGUSCIA</b> Connettivo *(lung.=47,6+43,33+22,45+14,34+4,5+3,6+33,9)  SOMMANO m		169,72			169,72 <hr/> 169,72	17,82	3'024,41
13 A20.01.013.a .02	Rivestimento realizzato in materiale vinilico multistrato dello spessore di 1,2 mm costituito da uno strato superiore di usura (spessore 0,15 mm) a base di PVC puro al 100%, rinfor ... rantire massima igiene e facilità di manutenzione. Il rivestimento dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche: Stanze *(lung.=18,7+13,3+6,5+3,55+7,1+3,3)  SOMMANO mq		52,45		2,100	110,15 <hr/> 110,15	51,13	5'631,97
	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Corridoio Stanze		169,72 50,00		2,400 2,700	407,33 135,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					542,33		51'638,10

